

Specifikace díla

- **Výměna výtahového rozvaděče**
 - Odpojení a demontáž stávajícího releového řízení
 - Montáž a následné zapojení nového řízení
- **Kompletní výměna venkovních ovladačů**
 - Odpojení a demontáž stávajících ovladačů v kabině a nástupištích
 - Montáž a zapojení nových ovladačů na nástupištích včetně ukazatelů
- **Výměna pohyblivých kabelů**
 - Montáž upevňovacích konzolí
 - Vlečný kabel
 - Zavěšení a zapojení
- **Výměna elektrických dílů v šachtě**
 - Odpojení a demontáž starých elektronických dílů v šachtě
 - Instalace bezkontaktního pozičního systému
 - Montáž koncových spínačů
 - Instalace spínače „Stop“ do prohlubně
 - Elektroinstalace šachty
- **Výměna kabiny výtahu**
 - Nová nerezová kabina výtahu (umístění do původního rámu)
 - Dvě nové police do kabiny výtahu
 - Nové vodící čelisti kabiny
 - Doplnkový instalační materiál
- **Výměna šachetních dveří 2 ks**
 - Odpojení a demontáž stávajících dveří
 - Montáž nových dvířek
 - Nerezový parapet
 - Seřízení a zprovoznění dveří
 - Zednické práce (stavební začistění dvířek)
- **Ostatní práce**
 - Demontážní a montážní práce
 - Doprava všech dílů
 - Zkouška po montáži
 - Zhotovení dokumentace k provedeným změnám